

PRÉPARATION POSTE :

Prévol	EFFECTUÉE
Flammes	RETIRÉES (3)
Documents & licences	À BORD
Disjoncteurs	VÉRIFIÉS
Compensateur	DÉBATTEMENT PUIS POSITION DÉCOLLAGE
Altimètre	RÉGLÉ
Tachymètre	RELEVÉ

AVANT MISE EN ROUTE :

Portes	FERMÉES; NON VERROUILLÉES
Sièges	RÉGLÉS & VERROUILLÉS
Volets	RETRÉS
Robinet essence	OUVERT
Frein de parc	SERRÉ
Disjoncteur anticol	ON
Mixture	PLEIN RICHE
Batterie	ON
Radio	OFF
Transpondeur	OFF

APRÈS MISE EN ROUTE :

Régime	1 200 T/MIN
Alternateur	ON
Voyant charge	ÉTEINT
Moyens radio/nav	RÉGLÉS
Instruments vol & moteur	RÉGLÉS & VÉRIFIÉS
Voyants d'alarmes	ÉTEINTS (3)
Ceintures	ATTACHÉES

ROULAGE :

Transpondeur	ALT
Freins	TESTÉS; SYMÉTRIQUES
Actions vitales virages	EFFECTUÉES

Edition 1 du 04/10/2017

30

AVANT ALIGNEMENT :

Portes	FERMÉES & VERROUILLÉES
Ceintures	ATTACHÉES
Sièges	VERROUILLÉS
Volets	1° CRAN
Commandes	VÉRIFIÉES
Robinet essence	OUVERT
Pompe électrique	ON
Réchauf carbu	PLEIN FROID; VERROUILLÉ
Compensateur	POSITION DÉCOLLAGE
Richesse	PLEIN RICHE
Alternateur	ON
Batterie	ON
Magnétos	BOTH
Disjoncteurs	ENCLENCHÉS
Instruments vol & moteur	RÉGLÉS & VÉRIFIÉS
Autonomie	ANNONCÉE
Voyants d'alarmes	ÉTEINTS (4)

ALIGNEMENT :

Finales & piste	DÉGAGÉES
Transpondeur	ALT

APRÈS DÉCOLLAGE :

Vitesse	COMPATIBLE
Volets	RETRÉS
Pompe électrique	OFF
Alarme pression essence	VÉRIFIÉE
Paramètres moteur	VÉRIFIÉS
Directionnel	RECALÉ
Horizon	RECALÉ

Edition 1 du 04/10/2017

suite →

31

VENT ARRIÈRE :

Pompe électrique	ON
Réchauff carbu	PLEIN CHAUD; VERROUILLÉ
Volets	CONFIGURATION APPROCHE
Régime de base	AFFICHÉ

FINALE :

Volets	CONFIGURATION FINALE
Piste	DÉGAGÉE; AUTORISATION
Remise de gaz	PRÉPARÉE

APRÈS ATERRISSAGE :

Volets	RENTRÉS
Pompe électrique	OFF
Réchauff carbu	PLEIN FROID; VERROUILLÉ
Portes	DÉVERROUILLÉES

ARRÊT MOTEUR :

Frein de parc	SERRÉ
Disjoncteur anticol	ENCLENCHÉ (VÉRIFIÉ)
Alternateur	OFF
Mixture	ÉTOUFFOIR
Magnétos	OFF
Batterie	OFF
Clé	RETIRÉE
Frein de parc	DÉSERRÉ
Volets	PLEIN SORTIS

PAGE LAISSÉE
INTENTIONNELLEMENT
BLANCHE